

رقم المعاملة: ٤٤٠٠٦٤٦٦٨٢ تاريخ الإحالة: ٩-٨-١٤٤٤

رقم المعاملة: ٤٤٠٠٦٤٦٦٨٢
تاريخ المعاملة: ٢٤-٦-١٤٤٤
المرفقات: ٢

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
وكالة الوزارة للمشاريع والصيانة
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم



وزارة التعليم
Ministry of Education

الموضوع: الغاء بنود مفاتيح الإنارة بمشروع مجمع النويعمة التعليمي بوادي الدواسر.

سعادة مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطاب سعادتكم رقم ٤٤٠٠٦٤٦٦٨٢ وتاريخ ١٤٤٤/٦/٣هـ والمبني على خطاب شركة بناء الجزيرة للمقاولات مقاول مجمع النويعمة التعليمي وارد رقم ٤٤٠٠٦٢٨٠٠٨ وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٨هـ بشأن إلغاء كميات بنود مفاتيح الإنارة بمشروع مجمع النويعمة التعليمي بوادي الدواسر، نفيدكم بمايلي:

مفاتيح الإنارة هي أعمال محملة على بنود وحدات الإضاءة وفقا لما ورد في مواصفات الوزارة المعتمدة رقم ٣/١/٦/٢ والتي نصت على "محمل على كل بند من بنود وحدات الإضاءة ... مفاتيح التشغيل ... مالم يذكر خلاف ذلك بالمواصفات" (مرفق نسخة).

ولكم تحياتي

مدير عام الدراسات والتصاميم

المهندس/ إياد بن محمد أمين نظمي



- جميع الأعمال الكهربائية الخاصة بالموقع العام.
- أعمال التوصيلات الأرضية والأرضي العام.
- وحدات التوليد الكهربائية.
- أعمال المصاعد الكهربائية .
- نظام الإذاعة الداخلية.
- نظام الكشف والإنذار عن الحريق والغاز .
- نظام النداء الإعلان العام .
- نظام الاتصالات الهاتفية.
- نظام الصوتيات والمرئيات.
- التمديدات لمخارج الوسائل التعليمية والكمبيوتر.
- أعمال مبردات مياه الشرب والتهوية والتكييف.
- أعمال الوقاية من الصواعق الجوية.
- التمديدات والتركيبات الكهربائية للوحات التشغيل والتحكم لمضخات المياه.

٣/١/٦- متطلبات بنود الأعمال الكهربائية:

٣/١/٦/١- محمل على كل بند من بنود وحدات الإضاءة ومفاتيح تشغيل وحدات التكييف ومراوح الطرد التي تركب بالسطح أو بالسقف ومخارج البرايز بأنواعها كل ما يلزم هذا البند للتشغيل الجيد من موصلات وأسلاك وكابلات وانابيب وملحقاتها وأعمال الحفر والردم لزوم التركيبات والتكسير والتمديدات الكهربائية وكل ما يتعلق ضمن ذلك ما لم يذكر خلاف ذلك بالمواصفات أو مقايسة الكميات.

٣/١/٦/٢- محمل على كل بند من بنود وحدات الإضاءة والكشافات والبرايز العادية المغذية لمراوح الطرد التي تركب بالحائط ووحدات التكييف المجزأة مفاتيح التشغيل اللازمة ومفاتيح الفصل المركبة بجوار وحدات التكييف الخارجية وأعمال التكسير لزوم التركيبات الكهربائية وكل ما يتعلق ضمن ذلك ما لم يذكر خلاف ذلك بالمواصفات.

٣/١/٧ - العينات والكتالوجات:

- يشترط على المقاول قبل التوريد والتركيب للمهمات والأدوات والأجهزة الكهربائية تقديم جميع العينات موضح عليها الماركة وختم المصنع والمصدر أو الكتالوجات على أن تشتمل على جميع الجداول والبيانات الفنية لاعتمادها من قبل جهة الإشراف وتحفظ لديها لحين الإنتهاء من الأعمال على أن تكون هذه المهمات والأدوات والأجهزة الكهربائية مطابقة للمواصفات والمخططات ومن منتجات الصناعة الوطنية وفي